

## 【ガス工事の参考見積額(標準モデル)】

工事 1 件当たり **166,100円(税込)**

- ※ 上記参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額で有り、経済産業省からの要請に応じて公表するものです。(標準モデルの詳細は下記をご覧ください)
- ※ 上記参考見積額は、消費税率 10%適用時の金額です。
- ※ 上記参考見積額は、お客さま敷地内のガス工事費になります。ガス本支管工事費及び機器費は含まれません。
- ※ ガス工事の実施に当たっては、ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合、実際にお客さまにご提示する見積金額は、上記参考見積額とは異なることがあります。

### 標準モデル

- ・ 新築の戸建木造住宅
- ・ ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）
  - a. 24号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量）⇒ 給湯3.71m<sup>3</sup>/h、風呂0.92m<sup>3</sup>/h】
  - b. ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）⇒ バーナA 0.35m<sup>3</sup>/h、バーナB 0.35m<sup>3</sup>/h】
- ・ ガスメーターまでは、ポリエチレン管の埋設配管（延長9m）
- ・ ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
- ・ 機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓）
- ・ 外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- ・ 上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様による

株式会社長田野ガスセンター

見積書

(円)

項目	数量	単価	金額
基本工事費(新設フレキユニット)	1	55,230	55,230
PE30A	9m	5,800	52,200
フレキメインライン	1m	3,110	3,110
フレキライン機器接続	2ライン	17,430	34,860
フレキ化粧カバー	1ヶ所	2,800	2,800
接続工事費	2ヶ所	1,400	2,800
計			151,000
その他減額			0
小計			151,000
消費税		10%	15,100
<b>合計</b>	-	-	<b>166,100</b>

内管工事見積用平面図

